



Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

DS: t9zbsva

*Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

[§ 38 odst. 3 vodního zákona]

1. Žadatel¹⁾

Obchodní firma nebo název: Severočeské doly, a. s. Chomutov

Jméno, popřípadě jména: Příjmení:

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu

Ulice: Boženy Němcové

ČP: 5359

Obec: Chomutov

PSČ:

4	3	0	0	1
---	---	---	---	---

Adresa pro doručování

Ulice: Boženy Němcové

ČP: 5359

Obec: Chomutov

PSČ:

4	3	0	0	1
---	---	---	---	---

Datum narození:

IČO²⁾:

4	9	9	0	1	9	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Telefon: 724 090 243

nebo obdobný údaj

Email: hanzl@sdas.cz

CZ-NACE³⁾: 052010

Žádá-li o vydání kolaudačního souhlasu více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě
v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

1a. Žadatel jedná

- ☒ samostatně
☐ je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa
sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

--

2. Je-li žádáno o změnu stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod:

Způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod stanovil:

=====

dne ===== čj. =====

3. Údaje o místě vypouštění důlních vod

Název obce Březno

Název katastrálního území Březno u Chomutova

Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☒ ano ☐ ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

X = -809 286 m, Y = -998 001 m

V případě vypouštění důlních vod do vod podzemních

Číslo hydrogeologického rajonu

Číslo a charakter útvaru podzemních vod (vrstva – svrchní, základní, hlubinná)

=====

V případě vypouštění důlních vod do vodního toku

Název vodního toku Hutná I

Kilometráž výpusti 15,75 km

4. Údaje o způsobu vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Původ/charakter vypouštěných důlních vod

Předupravené důlní vody alkalizací a sedimentací NL z prostoru Dolu Nástup Tušimice. K vypouštění důlních vod do recipientu bude docházet pouze při nedostatečné retenční kapacitě odvodňovacího systému a nedostatečné kapacitě stávající ČDV Březno.

Způsob vypouštění důlních vod

☒ do vod povrchových

☐ do vod podzemních

8. V případě vypouštění důlních vod do vod podzemních - údaje o zpracovateli vyjádření osoby s odbornou způsobilostí⁴⁾

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul =====

=====

Adresa

=====


Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob =====

9. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi


Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení	Adresa
Povodí Ohře, státní podnik	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ministerstvo životního prostředí	100 10 Praha 10, Vršovická 65
Obvodní báňský úřad	434 01 Most, U města Chersonu 1429/7
Správa železniční dopravní cesty	400 03 Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31
Drážní úřad	121 06 Praha 2, Wilsonova 300/8

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☐ ano ☒ ne)

V Chomutově _____ dne 20. 04. 2018 _____



podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, příjmení, funkce)



Vodní dílo/díla, popř. zařízení sloužící k vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních (název – typ)

Předúprava důlních vod z lokality ČDV - čistírna důlních vod

Způsob čištění kombinace chemického a mechanického předčištění

Navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných důlních vod

Měření objemu kontinuální v měrném objektu s Parshallovým žlabem typu P6.
Jakost vypouštěných důlních vod bude sledována v odběrném místě požerák kalového pole, event. bude možné přímo z vyústění do recipientu Hutná I.

5. Doba, na kterou se stanovení způsobu a podmínek žádá 20 let.

6. Údaje o množství vypouštěných důlních vod

prům. _____ l.s ⁻¹	max. 500 _____ l.s ⁻¹
max. 800000 _____ m ³ .měs ⁻¹	3000 _____ tis. m ³ .rok ⁻¹

7. Údaje o jakosti vypouštěných důlních vod

	„p“	„m“	
Fe	mg.l ⁻¹	1 mg.l ⁻¹	3 t.rok ⁻¹
Mn	mg.l ⁻¹	4 mg.l ⁻¹	12 t.rok ⁻¹
NL	mg.l ⁻¹	60 mg.l ⁻¹	180 t.rok ⁻¹
pH	mg.l ⁻¹	6-9 mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹
	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹

(v případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti)

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

--

2. Název stavby:

Úprava důlních vod z lokality DNT.

3. Druh stavby (správný údaj označte křížkem)



novostavba



změna dokončené stavby

- přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže ☐
- stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků ☐
- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod ☐
- stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace ☒
- stavby na ochranu před povodněmi ☐
- stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování pozemků ☐
- stavby k vodohospodářským melioracím – odvodňování pozemků ☐
- stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích ☐
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu ☐
- stavby odkališť ☐
- stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod ☐
- studny ☐
- stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona) ☐
- jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolené podle § 8 vodního zákona ☐

4. Účel stavby⁵⁾

Funkční náplní stavby je částečná primární alkalizace(předúprava)důlních vod ve vazbě na stávající vyrovnávací nádrž Libouš JIH před jejich vstupem na ČDV Březno. Záchyt kalu vzniklého částečnou primární neutralizací ještě před vstupem předupravených důlních vod na stávající ČDV. Dále pak přímé vypouštění upravených vod z nové ÚDV do recipientu.

5. Předpokládaný termín – dokončení stavby 12/2019

– u dočasné stavby i dobu jejího trvání

6. Údaje o místě stavby

Název obce Březno

Název katastrálního území k. ú. Březno

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁶⁾

X=998925,449 Y=810546,854

V případě, že se žádost o stavební povolení týká vodního toku

Název vodního toku Hutná I

Říční kilometr (staničení) 15,75 km

11. Navrhovaná stavba

- ☒ je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,
doklad o tom je ☒ součástí projektové dokumentace
☐ v příloze žádosti
- ☒ je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů,
doklad o tom je ☐ součástí projektové dokumentace
☒ v příloze žádosti

12. Základní údaje o stavbě (uvedení úplného výčtu staveb, o jejichž povolení je žádáno včetně základních technických parametrů - členěno podle stavebních objektů)

Soupis stavebních a technologických celků je uveden v příloze této žádosti a rovněž tak v průvodní zprávě přiložené projektové dokumentaci archivní číslo 20 191-18-1-DPS F00-A.

(V případě většího počtu údajů se údaje o stavbě uvedou v příloze žádosti.)

13. Územní rozhodnutí – územní souhlas

ze dne 16.05.2013 čj. SBS 37968/2012/OBÚ-04/5

vydal Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého město Most.


14. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.


Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení	Adresa
Povodí Ohře, státní podnik	430 03 Chomutov, Bezručova 4219
Ministerstvo životního prostředí	100 10 Praha 10, Vršovická 65
Obvodní báňský úřad	434 61 Most, U města Chersonu 1429/7
Drážní úřad	121 06 Praha 2, Wilsonova 300/8
Správa železniční dopravní cesty	400 03 Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☐ ano ☒ ne)

15. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie 120 000 000,- tis. Kč

V Chomutově dne 20. 04. 2018


podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, příjmení, funkce)



7. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
parc. č.	druh		

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☒ ano ☐ ne)

8. Sousední pozemky, včetně staveb na nich

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa	Stavba
parc. č.	druh			

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☐ ano ☐ ne)

9. Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul Ing. Valečka-MV projekt spol. s. r. o.

Adresa V Zahrádkách 2838/43, Praha 3

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob ČKAIT-0004814

10. Zhotovitel stavby (je-li v době podání žádosti znám)

Název stavebního podnikatele Bude provedeno výběrové řízení.

Sídlo

IČO³⁾ (bylo-li přiděleno)

57

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Vlasta Štěpánová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

3.7.2018

110947/2018/KU



22. Odd.I/H2/18131

Věc: **ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**



ve společném řízení



ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

Úprava důlních vod z lokality DNT / k. ú. Březno.

II. Pozemky, na kterých se stavba umístí

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☒ ano ☐ ne

III. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Severočeské doly, a.s. Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 49901982

Telefon / mobilní telefon: 724 090 243

Fax / email: hanzl@sdas.cz

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

IV. Stavebník jedná

- ☒ samostatně
☐ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.....
.....
.....
.....

Telefon / mobilní telefon:

Fax / e-mail:

Datová schránka:

V. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

- ☒ nová stavba
☐ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)
☐ soubor staveb
☐ stavby zařízení staveniště

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

Soupis stavebních a technologických celků je uveden v příloze této žádosti a rovněž tak v průvodní zprávě přiložené projektové dokumentaci zpracované pod archivním číslem 20-191-18-1-DPS F00-A/MV Projekt Praha.

Změna dokončené stavby se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

☒ ne

☐ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:.....
.....

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů.....

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.....

počet zrušených bytů.....

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy.....

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

VI. U dočasné stavby

Doba trvání:.....

Návrh úpravy pozemku po jejím odstranění:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Účel stavby vodního díla¹⁾, je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla

.....
.....

V případě, že se žádost o společné povolení týká vodního toku:

Název vodního toku.....

ID vodního toku²⁾.....

VIII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

- ☐ stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☐ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
 - ☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.
 - ☐ sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno
 - ☐ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
- ☐ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☐ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 - ☐ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
 - ☐ stavba / změna stavby bude posouzena souběžně se společným řízením – žadatel předloží současně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

IX. Zhotovitel stavby – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

Bude znám po výběrovém řízení.

X. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení 09/2018

Dokončení 12/2019

XI. Orientační náklady na provedení stavby: 110 000 000,- Kč


XII. Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) ☐ ano ☒ ne
Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitosti připojeno v samostatné příloze.

V Tušimicích dne 03. 07. 2018



.....
podpis



Poznámka:

- 1) *Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).*
- 2) *Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy).*



Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba je rozčleněna na následující inženýrské objekty:

- IO 01 – Betonové nádrže
- IO 02 – Kalové pole
- IO 03 – Základy pro sila vápenného hospodářství
- IO 04 – Objekt flokulační a kompresorové stanice
- IO 05 – Objekt rozvodny nn
- IO 06 – Propojovací potrubí
- IO 07 – Měrný objekt
- IO 08 – Zpevněné plochy vč. oplocení
- IO 09 – Armaturní šachta
- IO 10 – Pročištění vodoteče
- IO 11 – Přípojka nn pro ÚDV+ kabelové trasy
- IO 12 – Přípojka nn pro armaturní šachtu
- IO 13 – Osvětlení ÚDV
- IO 14 – Přípojka VN a trafostanice

Stavba je rozčleněna na následující provozní soubory:

- PS 01 – Technologie úpravny důlních vod – strojní část
 - DPS 01.1 – Čerpání z vyrovnávací nádrže Libouš
 - DPS 01.2 – Aerační nádrže
 - DPS 01.3 – Kalová pole
 - DPS 01.4 – Příprava a dávkování flokulantu
 - DPS 01.5 – Hradítka v armaturní šachtě
- PS 02 – Vápenné hospodářství
- PS 03 – Elektročást
- PS 04 – Měření a regulace, ŘS

Úprava důlních vod z lokality DNT
Dokumentace pro provádění staveb – A. Přívodní zpráva

Dotčené pozemky - k.ú. Březno u Chomutova								
Obec	Katastrální území	Parcelní číslo	Vlastník	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany nemovitosti	Jiné zápisy	Výměra (m ²)
Březno 563013	Březno u Chomutova 614491	619/175	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	orná půda		zemědělský půdní fond	Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	118091
		619/203	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	134244
		619/207	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	55658
		619/208	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	8639
		624/69	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	orná půda		zemědělský půdní fond		5806
		632/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			117
		635/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	manipulační plocha			1223
		635/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba technického vybavení			Změna výměr obnovou operátu	45
		637/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			50
		638/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené			230
		639/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	manipulační plocha			467
		697/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá			18395
		697/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			497
		697/27	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá			7309
		697/74	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			744
		697/77	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			4236

Úprava důlních vod z lokality DNT
Dokumentace pro provádění staveb – A. Přívodní zpráva

Obec	Katastrální území	Parcelní číslo	Vlastník	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany namovitostí	Jiné záležitosti	Výměra (m ²)
Březno 553013	Březno u Chomutova 314491	697/78	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			832
		754/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			296
		754/4	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené			4038
		754/21	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			68
		1552/49	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	529650
		1903	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	silnice		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	22490
		1906	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	silnice		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	1644

Úprava důlních vod z lokality DNT
Dokumentace pro provádění staveb – A. Průvodní zpráva

Dotčené pozemky - k.ú. Březno u Chomutova								
Obec	Katastrální území	Parcelní číslo	Vlastník	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany nemovitosti	Jiné zápisy	Výměra (m ²)
Březno 563013	Březno u Chomutova 614491	619/175	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	omá půda		zemědělský půdní fond	Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	118091
		619/203	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	134244
		619/207	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	55658
		619/208	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	8639
		624/69	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	omá půda		zemědělský půdní fond		5806
		632/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			117
		635/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	manipulační plocha			1223
		635/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba technického vybavení			Změna výměr obnovou operátu	45
		637/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			50
		638/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené			230
		639/1	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	manipulační plocha			467
		697/2	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá			18395
		697/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			497
		697/27	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	vodní nádrž umělá			7309
		697/74	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			744
		697/77	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			4236

Úprava důlních vod z lokality DNT
Dokumentace pro provádění staveb – A. Průvodní zpráva

Oves	Katastrální území	Parcelní číslo	Vlastník	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany namovitostí	Jiné záplavy	Výměra (m ²)
Březno 533013	Březno u Chomutova 614491	697/78	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	ostatní komunikace			832
		754/3	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			296
		754/4	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené			4038
		754/21	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha			68
		1552/49	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	jiná plocha		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	529650
		1903	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	silnice		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	22490
		1906	Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 43001 Chomutov	ostatní plocha	silnice		Pozemek se nachází v dobývacím prostoru	1644



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. :
Ze dne : 1.2.2018
Naše značka : 11571/2018-SŽDC-OR UNL-NT
Vyřizuje : Mištová Eva Ing.
Telefon : 972424580
E-mail : mistova@szdc.cz
Datum : 21.3.2018

MV projekt spol.s.r.o.
Projektová činnost
Ing. Lipták Milan
V Zahradkách 43/2838
Praha 3
130 00

Na základě předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. - k územnímu a stavebnímu řízení

ke stavbě v ochranném pásmu dráhy

Stavba: „Březno u CV, Úprava důlních vod z lokality DNT“
Trať: Praha – Bubny - Chomutov
žkm 117,099 vpravo přiblížení na min. vzdálenosti 40m od osy koleje
TÚDÚ: 010142
Investor : Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov 430 01

Na SŽDC,s.o. byla doručena žádost o vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu dráhy výše uvedené trati, zcela mimo pozemky ČR-SŽDC.

Jedná se o úpravu důlních vod na pozemcích stavebníka SD a.s. p.p.č. 619/175, 619/207, 754/3 a dalších v k.ú. Březno u Chomutova ve vnitřním území areálu SD a.s. v prostoru stávajících objektů vyrovnávací nádrže Libouš-JIH a vyrovnávacích nádrží ČDV Březno. Stavební objekty na pozemcích stavebníka p.p.č.754/3, 638/1 a další v k. ú. Březno u Chomutova zasahují do ochranného pásma dráhy.

SŽDC, s.o. OR UL se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.

Toto Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. nenahrazuje souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu Praha ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem se stavbou v obvodu a v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu že budou splněny následující podmínky:

Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy, příslušnými normami a směrnicemi SŽDC.

V uvedené lokalitě se nachází ocelový most v km 117,099 a propustek 117,190. Stavební činností nesmí být ohrožena spodní stavba mostu a uvedeného propustku.

Stavebník písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem, oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem a telefonicky domluví technologický postup prací se zástupcem SŽDC, s.o. OŘ UL - vedoucím TO Žatec panem Lebduškou tel. 972427476, 724496764 a se zástupcem Správy mostů a tunelů panem Kubalíkem tel. 724800208. V případě potřeby technického dohledu je nutné **zaslat objednávku**.

Při vykonávání prací **odpovídá** zhotovitel za dodržování **bezpečnostních předpisů** dle platné legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž zajistí proškolení zaměstnanců vykonávající práci z bezpečnosti práce v blízkosti železniční dopravní cesty.

Nesmí být porušeny kabelové trasy SŽDC, s.o., OŘ UL správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), které se v zájmové oblasti nacházejí. Informativní zákresy přiloženy.

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude provedeno na objednávku vytyčení kabelů.
- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů.
- je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou kabelů a upozornit na možnou odchylku uložení vedení od dokumentace
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1 m se musí provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek.
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochr. folii apod.
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a odcizení.
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení související (kabelové označníky, žlabové trasy apod.) - na SŽDC, s.o., OŘ UL
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem
- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům.
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabely a přizván příslušný zástupce (zda není kabelové vedení viditelně poškozeno).
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely).
- ohlásit správci ukončení stavby a dodat dokumentaci se skutečným provedením místa křížení a souběhu včetně zaměření
- další podmínky mohou být upřesněny při vytyčení kabelů.

Vytyčení kabelů a zařízení si stavebník může zajistit na objednávku na adrese SŽDC, s.o., OŘ UL: za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky pan Kozelka tel. 972425502 (725407544)

K předložené projektové dokumentaci se vyjádřila i **ČD-Telematika a.s.**, pod značkou 1201802208 ze dne 6.2.2018 s platností do 6.2.2020.

Na stavbě nesmí být umístěna taková světla a barevné plochy, které by vedly k záměně s drážními znaky a tím mohly ohrozit provozuschopnost dráhy nebo došlo k oslnění strojvedoucího.

Během stavby musí stavebník na své náklady provést takové opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoli drážní činnosti.

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem provozu dráhy.

Navržená stavba nesmí narušit odtokové poměry dráhy, nesmí být narušena funkce příkopů a vodotečí dráhy, které slouží k odvodnění dráhy.

Případné změny stavby je nutné zvlášť se SŽDC,s.o. OŘ UL písemně projednat.

Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o. OŘ UL, oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem **vyžádá si stanovisko SŽDC, s.o., OŘ UL k ukončení stavby.**

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **podmínky v celém rozsahu tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek rozhodnutí, či jiného dokladu povolující stavbu, jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání.

Toto souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. platí 2 roky ode dne vydání a týká se pouze stavby v rozsahu dle předložené zjednodušené projektové dokumentace..

Požadujeme zaslat kopii rozhodnutí na SŽDC,s.o. OŘ Ústí nad Labem, ul. Železničářská 31, Ústí n/L 400 03.

Požadujeme, aby toto Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. bylo předáno zhotoviteli nebo pověřené osobě, která zajistí splnění všech podmínek.



Ing. Josef Kalivoda

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(85)

Příloha: Zjednodušená projektová dokumentace – 1x

Zákres sítí SŽDC,s.o. OŘ UL - SSZT


ČD-Telematika a.s., pod značkou 1201802208 ze dne 6.2.2018.

SŽDRAO. OR VL-832T

Reklama Aera a Reklama

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(85)

21.3.2018 Luštěná



0.1

Seznamy odcetů železniční dopravy

VÝŘEZ PRO ÚDV

21.3.2018⁽⁸⁵⁾ / Jushm



WYŘEZ PRO IO 09 A IO10

Břežná u Chomutova

LEGENDA:

RESIDENT QUALITY
FINANCE PARTIAL
OUTLINE PRIORITY

COLE, Brian
R.E. Design & Consulting

[illegible]

VÁŠ DOPIS ZN.: MV/006/18
ZE DNE: 02.02.2018
NAŠE ZN.: POH/06485/2018-2/037200
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Beránek
TEL.: 474 636 282
MOBIL:
E-MAIL: beranek@poh.cz
DATUM: 26.03.2018

MV projekt spol. s r. o.
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Úprava důlních vod z lokality DNT – vyjádření k vodoprávnímu a stavebnímu řízení

K Vaší žádosti ze dne 2. února 2018 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 6. února 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Ohře od toku Liboc po tok Blšanka“ ID OHL_0620 a ve vodním útvaru podzemních vod „Mostecká pánev - severní část“ ID 21310. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe budou po doplnění předúpravy důlních vod dodrženy stávající limitní hodnoty uvedené v platném rozhodnutí o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod.
2. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
 - a) bude u nových nádrží ČDV doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905,
 - b) bude u nové kanalizace a kanalizace dotčené rekonstrukcí doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.


III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s. p.:

1. Při čištění zatrubnění a koryta vodního toku Hutná I bude zvolen takový postup, kterým bude zamezeno odplavování těžkých sedimentů níže po toku.
2. Vlastní způsob čištění zatrubnění a koryta vodního toku Hutná I bude projednán s naším závodem Povodí Ohře, státní podnik, v Chomutově (Spořička 4949, 430 46 Chomutov).
3. Čištění zatrubnění a koryta vodního toku Hutná I bude v předstihu oznámeno našemu vodohospodářskému dispečinku a našemu závodu Povodí Ohře, státní podnik, v Chomutově.
4. Aktualizace provozního řádu bude předložena našemu závodu Povodí Ohře, státní podnik, v Chomutově k odsouhlasení.

Předmětem vyjádření je částečná primární alkalizace (předúprava) důlních vod za stávající vyrovnávací nádrží Libouš JIH před jejich vstupem na ČDV Březno, investor Severočeské doly a. s. Důvodem intenzifikace je záchyt kalu, vzniklého částečnou primární neutralizací ještě před vstupem na stávající ČDV,

včetně případného přímého vypouštění důlních vod při přívalových deštích a tání sněhu, kdy bude předčištění zajištěno až do průtoku 500 l/s. Na stávající vyrovnávací nádrži Libouš JIH bude instalována plovoucí čerpací stanice se třemi čerpadly. Důlní vody budou čerpány do železobetonové aerační nádrže s dávkováním vápenného hydrátu. Následně budou důlní vody vedeny přes dvě kalová pole o rozměrech 128 x 44 m a průměrné hloubce 2,75 m. Odsazené důlní vody budou přes nový měrný objekt svedeny do stávající kanalizace a odváděny do vyrovnávací nádrže před ČDV. Předúprava bude mít obtok, který bude zpět zaústěn před měrným objektem. Součástí stavby je nová armaturní šachta s možností převádění předupravených důlních vod do zatrubněného obtoku vyrovnávací nádrže před ČDV a vyčištění zatrubněného obtoku DN 1400 a pročištění koryta pod vyrovnávací nádrží v délce 150 m (Hutná I, ř. km cca 15,7 – 15,8). Stavba se nachází mimo záplavové území.

ČHP: 1-14-04-0040-0-00



Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy
DSP

Rozdělovník
POh, s. p. závod Chomutov
VHE 02-33/6165; CE 1-13-03-037; GIS (810650/998880)
vlastní

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

VÁŠ DOPIS ZN.: MV/006/18
ZE DNE: 02.02.2018

khsues112fbcf

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 18749/2018
VYŘIZUJE: Havránek Tomáš
TEL.: +420477755323
FAX: +420477755312
E-MAIL: tomas.havranek@khsusti.cz

MV projekt spol. s r.o.
Ing. Martin Valečka
V Zahrádkách 2838/43

130 00 Praha 3

DATUM: 19.04.2018

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby: **Úprava důlních vod z lokality DNT** ke stavebnímu řízení. Investor: Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov, IČO 49901982

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov (dále jen „KHS“), dne 6. února 2018, zaevidované pod č. j.: KHSUL 6325/2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **Úprava důlních vod z lokality DNT** pro vydání stavebního povolení, předložené v zastoupení investora stavby ing. Martinem Valečkou za MV projekt spol. s r.o., V Zahrádkách 2838/43, Praha 3, IČO 26137917, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu posuzované dokumentace s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s vydáním stavebního povolení ke stavbě: **Úprava důlních vod z lokality DNT** se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí, že předložený návrh projektové dokumentace byl ze strany KHS hodnocen v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a že po zhodnocení předloženého záměru s požadavky stanovenými v § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. byl vydán tento souhlas.

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

Děčín, Březínova 3, 406 83, tel. 477 755 210
Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
Liloměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

Louny, Poděbrádova 749, 440 38, tel. 477 755 610
Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410
Teplice, Jiřího Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

Jsou navrženy stavební úpravy, kterými vznikne soubor technologické úpravy důlních vod. Budou zřízeny provozní soubory pro čerpání vod do betonových nádrží, kalová pole, sila vápenného hospodářství, flokulační a kompresorová stanice, elektrorozvodna, venkovní osvětlení, oplocení apod. Technologie bude automatická, dávkování vápenného hydrátu do sil z cisteren, ze sil bude dávkování fluidním dopravníkem, v rozplavovací nádrži bude vápenný hydrát rozmíchán míchadlem.

Po posouzení předložené žádosti o posouzení návrhu projektové dokumentace předmětné stavby dospěla KHS k závěru, že navržená stavba **Úprava důlních vod z lokality DNT** splňuje základní předpoklady dané předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a legislativy související a proto lze vydat toto závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Chomutov



MUDr. Alexandr Vorderwinkler
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Chomutov

Rozdělovník: 1x adresát
1x KHS



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO

U MĚSTA CHERSONU 1429/7, 434 61 MOST

VAŠE SPIS. ZN.: MV/006/18

Čj.:

ZE DNE: 2. 2. 2018

NAŠE ZN.: SBS 03810/2018

Čj.: SBS 03810/2018/OBÚ-04/1

VYŘIZUJE/sl.č.: Ing. Miroslav Trčka/00418

TEL.: 476 140 772

DS: 4huadu8

E-mail: podatelna.most@cbusbs.cz

MV projekt spol. s r.o.

V Zahradkách 2838/43

130 00 Praha 3

DATUM: 29. 3. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci „Úprava důlních vod z lokality DNT“ k.ú. Březno u Chomutova

K Vaší žádosti o Vyjádření k projektové dokumentaci „Úprava důlních vod z lokality DNT“ k.ú. Březno u Chomutova, kterou Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též OBÚ) obdržel dne 2. 2. 2018, sdělujeme, že podle Vámi předložených podkladů o umístění stavby a dostupných podkladů České geologické služby je předmětná stavba na parcelních číslech 697/74, 697/3, 697/77, 754/3, 754/21, 639/1, 638/1, 697/78, 697/2, umístěna v chráněném ložiskovém území (dále též CHLÚ) Droužkovice I (č. CHLÚ 07930100), nerost: hnědé uhlí, ve správě České geologické služby. Výše uvedená stavba nesouvisí s dobýváním nerostného bohatství České republiky a OBÚ nemá k jejímu umístění z tohoto důvodu připomínky.

Obvodní báňský úřad
pro území kraje Ústeckého
U města Chersonu 1429/7
434 61 Most

Ing. Jiří V a n a d y , Ph.D.
vedoucí I. oddělení



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO

U MĚSTA CHERSONU 1429/7, 434 61 MOST

VAŠE SPIS. ZN.: I/18/Hz/22

Čj.:

ZE DNE: 3. 5. 2018

NAŠE ZN.: SBS 14102/2018

Čj.: SBS 14102/2018/OBÚ-04/1

VYŘIZUJE/sl.č.: Ing. Miroslav Trčka/00418

TEL.: 476 140 772

DS: 4huadu8

E-mail: podatelna.most@cbusbs.cz

Severočeské doly a.s.

Ing. Dvořák investice DNT

Boženy Němcové 5359

430 01 Chomutov

DATUM: 24. 5. 2018

Doplnění vyjádření k projektové dokumentaci „Úprava důlních vod z lokality DNT“ k.ú. Březno u Chomutova

K Vaší žádosti o Doplnění vyjádření k projektové dokumentaci „Úprava důlních vod z lokality DNT“ k.ú. Březno u Chomutova, kterou Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též OBÚ) obdržel dne 4. 5. 2018, sdělujeme, že podle vašeho vysvětlení a vámi předložených podkladů o umístění stavby a dostupných podkladů České geologické služby je předmětná stavba situovaná kromě pozemků, uvedených v našem vyjádření č.j. SBS03810/2018/OBU-04/1 na parcelních číslech 619/175, 619/203, 619/207, 619/215 v dobývacím prostoru Tušimice. Výše uvedená stavba **souvisí** s dobýváním nerostného bohatství České republiky a OBÚ nemá k jejímu umístění z tohoto důvodu připomínek.

Toto doplnění platí i pro vyjádření OBÚ v Mostě č.j. SBS03810/2018/OBU-04/1 z 29. 3. 2018.

Obvodní báňský úřad
pro území kraje Ústeckého
U města Chersonu 1429/7
434 61 Most

Ing. Jiří V a n d a y, Ph.D.
vedoucí I. oddělení



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

stavební sekce - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SOP0748/18-3/Bm

V Praze dne 28. března 2018

Č. j.: DUCR-18208/18/Bm

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Oprávněná úřední osoba: Bříza Miloš Ing.

E-mail: briza@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 26. března 2018 žadatelem MV projekt spol. s r.o., V zahrádkách 2838/43, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČ:26137917,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y**

"Úprava důlních vod z lokality DNT"

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Praha Bubny – Chomutov vpravo v žkm 117,099 v minimální vzdálenosti 37 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 632/3, 637/2, 638/1, 639/1 a 754/3 v k.ú. Březno u Chomutova.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, zejména stabilita spodní stavby dráhy, blízkého mostu (žkm 117,099) a propustku (žkm 117,190), ani nepříznivě ovlivněna zařízení pro odvod dešťové vody.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 26. března 2018 žádost právnické osoby MV projekt spol. s r.o., V zahrádkách 2838/43, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČ:26137917 o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- projektová dokumentace
- stanovisko SŽDC, s.o. (11571/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT ze dne 21. 3. 2018)

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- MV projekt spol. s r.o., V zahrádkách 2838/43, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČ:26137917

Spis

Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Severočeské doly, a.s.
Ing. Walter Fiedler
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

V Praze dne	7. dubna 2017
Čj.:	3975/ENV/17
Vyřizuje:	Ing. Horynová
Tel.:	267 122 385

Věc: „**Předúprava důlních vod**“ – vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 18. 1. 2017 na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“) a jeho e-mailovým doplněním ze dne 5. 4. 2017, jste se na nás obrátili s žádostí o vyjádření ve smyslu ust. § 23 odst. 3 zákona, zda je nutné výše uvedený záměr posoudit dle zákona.

Jedná se o vodohospodářské opatření, které je součástí záměru „Postup SD a.s. – DNT v období 2014 – 2029“, který byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí a ke kterému MŽP, OPVIP vydalo dne 16. 7. 2012 pod č.j. 51079/ENV/12 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Z předložených materiálů vyplývá, že předmětem záměru je zvýšení kapacity zpracování a úpravy kyselých důlních vod z důvodu jejich negativního vlivu na kapacitu čistírny důlních vod Březno (dále jen „ČDV“) a v případě povodňových stavů i na vodní tok Hutná I. V současné době dochází po intenzivnějších deštích k silnému okyselení důlní vody a následkem toho současně s vysokým přítokem důlních vod klesá kapacita stávající ČDV. V důsledku nižší kapacity ČDV je případně nutné neupravené důlní vody vypouštět přes bezpečnostní přeliv do Hutné I. Plánovaný záměr bude realizován na pozemcích ve vlastnictví Severočeských dolů a.s. v dobývacím prostoru Tušimice, v k.ú. Březno u Chomutova ve městě Chomutov. Cílem úpravy je zvýšení pH důlních vod vznikajících

při deštích v prostoru dolu Nástup Tušimice a jejich dočistění na stávající ČDV nebo přímé vypouštění do vod povrchových. Vlastní technologie předúpravy se skládá ze systému uskladnění a řízeného vyprazdňování zásobníku vápna do betonové míchané nádrže, aeračních nádrží a dvojice sedimentačních kalových polí. Surová důlní voda bude čerpána ze stávající vyrovnávací nádrže Libouš jih řízeným průtokem 120 – 500 l/s do aeračního koridoru. S čerpáním důlní vody bude dávkováno vápno do betonové nádrže, takto vznikající suspenze Ca(OH)_2 bude přepadat rovněž do aeračního koridoru, tzn. bude docházet k dávkování vápna do proudu důlních vod. Po jejím zdržení ve vymezeném prostoru na nezbytně dlouhou dobu za stálého provzdušňování dojde k oxidaci Fe a Mn a následnému vysrážení oxidů kovů. Vzniklá směs kalu bude odvedena do sedimentačního kalového pole, kde dojde k separaci kalu a vody. Odsazená voda bude odvedena do stávající retenční nádrže úpravny nebo havarijně vypouštěna před měrný objekt přímo do Hutné I. Realizací záměru tedy dojde k vybudování 2 ks sedimentačních kalových polí o rozměrech 150 x 30 m, průměrné hloubce 3,5 m, sklonem svahů 1 : 1,5 se zpevněným dnem a svahy do šikmé délky 1,0 m z panelů tl. 215 mm do popílkového lože tl. 200 mm a s předpokladem vhodného podloží bez potřeby zatěsnění. Technologie úpravy vod bude osazena do železobetonové nádrže o půdorysné ploše 204 m², hloubce hlavní nádrže 3,8 m a mísící nádrže 4,5 m. Součástí technologie je dále odtokové potrubí z kalových polí s napojením na stávající odpad DN 600 o celkové délce 160 m, 3 ks prefabrikovaných šachet, 2 ks betonových požeráků, výtlačové potrubí DN 300 ze stávající nádrže Libuš I do prostoru úpravny důlních vod o celkové délce 160 m, čerpací jímky z prefabrikovaných betonových skruží DN 1000, železobetonová armaturní šachta o rozměrech 3,6 x 3,6 m a hloubce 2,20 m a měrný železobetonový objekt osazený na společné odtokové větvi DN 600 od kalových polí o rozměrech 2,4 x 7 m. Pro přístup k nové úpravně a kalovým polím bude zřízena panelová vozovka o celkové ploše 5 500 m². Přebytečná zemina a sedimenty z pročištění vodoteče budou odvezeny na deponii do 20 km k uložení. Zároveň dojde ke zvýšení hydraulické propustnosti stávající ČDV z 80 l/s na 100 – 120 l/s. Součástí ČDV jsou 2 kalová pole o rozměrech 21 x 30 m o ploše 2 x 630 m². V případě realizace záměru se předpokládá významné omezení provozu stávajících 2 ks kalových polí.

Vzhledem ke skutečnosti, že realizací záměru dojde k rozšíření technologie předúpravy důlních vod za účelem snížení množství vypouštěných kyselých důlních vod do vodního toku Hutná I a také vzhledem k tomu, že realizací záměru dojde k významnému omezení provozu stávajících 2 ks kalových polí, tedy k částečnému nahrazení jejich funkce, dospělo MŽP, OPVIP k závěru, že se z hlediska zákona nejedná o významnou změnu stávajícího záměru.

Na základě prostudování podkladových materiálů, výkladů MŽP a na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že záměr „Předúprava důlních vod“ **nepředstavuje významnou změnu záměru „Postup SD a.s. – DNT v období 2014 – 2029“ ve smyslu zákona, a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů, podmínek a činností.**

MŽP, OPVIP nicméně upozorňuje na práva a povinnosti oznamovatelů a správních úřadů v navazujících řízeních vyplývající ze zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. **Dle ust. § 9a odst. 4 nejméně 30 dnů před zahájením navazujícího řízení je oznamovatel povinen předložit příslušnému úřadu (v tomto případě MŽP) dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA.** Popis změn musí zahrnovat nejen změny záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA a záměru projednávanému v navazujícím řízení, ale i změny vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které s navrženými změnami záměru mohou souviset. V případě, že nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, příslušný úřad závazné stanovisko k ověření změn nevydává, a to v případě, že navazujícím řízením nebude stavební řízení nebo řízení o změně stavby před jejím dokončením. V případě těchto dvou řízení příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn vždy. Nesouhlasné závazné stanovisko k ověření změn příslušný úřad vydá v případě, pokud došlo k takovým změnám, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí (tzn., pokud došlo např. ke zvýšení kapacity či rozsahu nebo ke změně technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání). Změny záměru jsou pak předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb. **Závazné stanovisko podle § 9a odst. 4., resp. 5 zákona č. 100/2001 Sb. MŽP, OPVIP vydá na základě oznámení o zahájení řízení.**

Mgr. Evžen Doležal v. r.

Na vědomí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- MŽP, OVSS IV v Chomutově, zde

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové č.p. 5359

430 01 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 30.5.2018

ČI.: MMCH/67662/2018/ÚÚP/Va

SP. ZNAČKA: ÚÚP/58345/2018/Va

VYŘIZUJE: Martina Valešová

TEL.: 474 637 438

MOBIL.: 724 919 152

E-MAIL: m.valesova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 22.června 2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, Odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování, jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 30.5.2018 podaly

Severočeské doly a.s., Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Úprava důlních vod z lokality DNT, pozemky v k. ú Březno u Chomutova

(dále jen "záměr")

na pozemku parc. č. 619/175, 619/203, 619/207, 619/208, 624/69, 632/3, 635/1, 635/2, 637/2, 638/1, 639/1, 697/2, 697/3, 697/27, 697/74, 697/77, 697/78, 754/3, 754/4, 754/21, 1552/49, 1903, 1906 v katastrálním území Březno u Chomutova

Který spočívá:

Ve vybudování zařízení pro úpravu důlní vody, které v rámci možností umožní upravovat důlní vody při vysokém průtoku v období extrémních srážek, kdy dochází k rychlému plnění vyrovnávací nádrže Libouš – JIH. Záměr je rozčleněn na tyto inženýrské objekty:

IO 01 – Betonové nádrže (železobetonová nádrž o ploše 152,00 m² a hloubce hlavní nádrže 3,8 m a mísící nádrže 4,0 m s tloušťkou stěn 0,3 m. Výtlačné potrubí PE DN500 z plovoucí ČS Libouš bude ukončeno v nátokovém žlabu, který bude předsažen před vlastní aerační nádrž. Půdorysné vnitřní rozměry nátokového kanálu jsou 5,0 x 1,2, hloubky 1,7 m. Voda z kanálu bude přepadat přes přelivnou

hranu šířky 3,0 m do aerační nádrže v blízkosti soutoku s odtokem z rozplavovací nádrže vápenného hospodářství. Součástí monobloku aerační nádrže bude i akumulární nádrž pro odsazenou vodu, která bude sloužit jako ostřiková voda při údržbě technologie. V této jímce o vnitřních půdorysných rozměrech 3,2 x 4,1 m s max. hladinou 3,2 m bude akumulováno celkem 42 m³ ostřikové vody. Hladina vody v aerační nádrži se bude pohybovat v rozmezí 2,9-3,13 m. Stavební část plně respektuje požadavky technologického zařízení. Tvarové dobetonování dna v míchací rozplavovací nádrži a v aerační nádrži bude zřízeno z prostého betonu. Část nádrže s rozdělením nátoky do obou kalových polí bude tvořena odtokovým kanálem světlé šířky 1,2 m se šířkou stěny 300 mm a výškou stěny 3,8 m. Přejezd kanálu bude zastropen v šířce 5,0 m pomocí přejezdných betonových panelů. Pro oddělení nátoky na jednotlivá kalová pole bude na konci aerační nádrže v místě odtoku do obou kanálů vybudována železobetonová příčka – 2 ks – výšky 2,6 m s hrazenými přelivovými okny (výška hrazení pomocí dobových dlužů bude 600 mm). Tímto řešením bude umožněno mít v provozu vždy jenom jeden odtokový kanál. V aerační nádrži, v levém odtokovém kanálu a v pravém odtokovém kanálu bude ve dně provedeno snížení ve formě kalníku pro osazení přenosného čerpadla pro provozní zčerpání obsahu nádrží. V hlavní nádrži budou osazeny dělicí příčky v počtu 4 ks ze železobetonu tl. 200 mm. Dělicí příčky budou v horní části zapřeny do obvodové stěny trámem profilu 250x200 mm a budou mít funkci vzpěry pro vlastní obvodové konstrukce „bílé vany“. Povrchové stěny železobetonové konstrukce budou opatřeny protichemickým nátěrem. Nádrž bude uložena na podkladní beton tl. 100 mm, který bude vybetonován ihned na horninové podloží po odtěžení z důvodu zamezení zvlhčení základové spáry. Jámu je nutno zapažit štětovnicemi, jáma bude odvodněna a přebytečná zemina bude odvezena na deponii k uložení. Otevřená část nádrže bude po obvodě osazena kompozitním zábradlím v délce 116,0 m se systémem obslužných lávek pro technologii opět v kompozitním provedení.

IO 02 – Kalové pole – budou zřízena sedimentační kalová pole v počtu 2 ks o rozměrech 128,0 x 44,0 m o průměrné hloubce 2,75m. Bude sejmuta ornice v celé ploše a odvezena na mezideponii a deponii. U kalových polí bylo inženýrsko geologickým průzkumem prokázáno vhodné podloží, které není třeba zatěšňovat. Sklony návodních svahů dle doporučení budou 1:3 a sklony vzdušných svahů 1:5. Šířka koruny obvodové hráze bude 5,0 m s obvodovou komunikací šířky 4,0 zpevněnou panely na vrstvu tl. 200mm štěrkodrti. Šířka střední hráze je navržena 10,0 m s obslužnou panelovou komunikací šířky 8,0m se stejným založením. Hráze budou hutněny po vrstvách v tl. 200 mm ježkovými vibračními válci za příznivých klimatických podmínek, aby bylo zabráněno přemokření jílových zemín. V tělese každé hráze bude zřízen těsnící ozub hloubky 1,0m a šířky ve dně 3,0m. Návodní svahy sklonu 1:3 budou opevněny lomovým kamenem netříděným tl. 415 mm. Vzdušné svahy ve sklonu 1:5 budou ohumusovány ornici z mezideponie v tl. 300 mm a osety. V patě vzdušného svahu budou po celém obvodu osazeny betonové žlabovky s uložením do pískového lože. Obvodové příkopy budou zabraňovat hromadění vody v patě vzdušných svahů a budou tak eliminovat zamokření v těchto místech, které by mohlo způsobovat objemové změny vzdušného líce hrází. Obvodové příkopy ze žlabovek budou vyspádovány směrem k horské vpusti, z které bude voda odváděna pozemním potrubím do odpadního potrubí z kalových polí. Zpevnění dna a svahů do šikmé délky 1,0 m bude zřízeno z panel tl. 215 mm do popílkového lože tl.200mm. Do každého kalového pole budou zřízeny dva sjezdy. V nátokové části se bude jednat o příjezdovou celoplošnou plochu ve sklonu 1:10, v odtokové části bude pak zřízena sjezdová zpevněná rampa ve sklonu 1:10. Sjezdové plochy budou opevněny panely. Na odtoku z kalových polí jsou navrženy 2 ks betonových požeráků s dlužnou stěnou z dubu tl. 50mm do ocelových drážek a s předřazenou přepážkou (pro zabránění vniku sunutých sedimentů do prostoru požeráku). Za dlužovou stěnou vznikne prostor pro osazení ponorného čerpadla, které bude tak vždy odebírat přepadovou horní odsazenou vodu. Pro umožnění čerpání vody bude za čerpadlem osazena další dlužová stěna, která bude vzdouvat vodu před přepadem do odtokového potrubí. Požeráky budou překryty pororošty z kompozitu. Každé kalové pole bude vybaveno odtokovým požerákem s dlužovými stěnami šířky 1,2m a výšky 3,12m. Dluže budou osazeny v zabetonovaném U profilu. Před dlužovou stěnou bude předřazena další drážka pro osazení jednoduché dlužové stěny výšky 1 m, která bude zabraňovat sunutým splaveninám kalu do prostoru požeráku. Přístup na požerák bude pomocí lávky se zábradlím. Odtok z požeráku bude z korugovaného plastového potrubí, které bude v tělese hráze obetonováno.

od úřadu, který vydává rozhodnutí

IO 03 – Základy pro sila vápenného hospodářství – součástí tohoto objektu bude železobetonová deska pod každé silo v tl. 400 mm o rozměrech 5,8 x 5,8 m. Základ pro každé silo bude tvořit deska v kombinaci se široko-profilovými pilotami i délky 5,0m.

IO 04 – Objekty flokulační a kompresorové stanice - pro osazení technologie úpravy osazené vody, přípravy a dávkování flokulantu a kompresorové stanice vápenného hospodářství bude sloužit zdvojená typizovaná buňka o půdorysných rozměrech 6,055 x 4,885m, výšky 2,6m, která bude vybavena vytápěním, odvětráním a osvětlením.

IO 05 – Objekt rozvodny nn – Pro rozvodnu nn bude složit typizovaná buňka o půdorysných rozměrech 6,055x2,435m, výšky 2,6, která bude vybavena vytápěním, odvětráním a osvětlením.

IO 06 – Propojovací potrubí – Výtlaky PE DN300 budou vedeny volně od pontonů plovoucí ČS Libouš pro umožnění eliminace kolísání hladiny a tepelné roztažnosti směrem do sběrače výtlaků v pontonových stanic. Za tímto sběračem bude v předespaných délkách osazen indukční průtokoměr v vzestupné trase s ukončením přírubou a přechodem na potrubí PE DN500. Tato sestava je součástí DPS01.1 – čerpání z vyrovnávací nádrže Libouš. Výtlačné potrubí PE DN500 (IO 06) bude vedeno od přírubového spoje v nové trase po povrchu až do prostoru aerační nádrže. Přechod přes zpevněnou plochu bude proveden přes přejez, v kterém bude osazena ocelová chránička DN800. Výtlačné potrubí PE DN500 bude ukončeno v představeném nátokovém žlabu, který je vyústěn ve vlastní aerační nádrži. Potrubí výtlaku ze stávající nádrže Libouš-JIH do prostoru úpravní důlních vod je navrženo v celkové délce 81,09m. V nejvyšším místě výtlačného potrubí bude osazen zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil. Tuto část trasy bude možno odvodnit pomocí uzavíracích armatur na výtlaku od jednotlivých čerpadel. Od tohoto bodu bude potrubí dále vedeno po povrchu s volným uložením až do místa stávající příjezdové komunikace. Zde potrubí přejde přes přechod, kde bude uloženo v ocelové chráničce Dn800 a bude v zemi spádováno směrem k nátokovému kanálu aerační nádrže, na které vystoupá. Před přechodem potrubí do chráničky vznikne nejnižší místo, kde bude osazen čerpaný kalník. Potrubí čerpání čisté vody pro míchání vápna s napojením z prostoru požeráku do mísící nádrže úpravní jje navrženo v celkové délce 250,0 m. V požeráku bude nejnižší kóta potrubí a potrubí bude následně uloženo ve středové hrázi ve sklonu 0,3% směrem k aerační nádrži. V místě výstupu do hrázového systému bude osazena na výtlaku plastová šachta, která bude sloužit pro instalaci uzavírací klapky s elektropohonem. Od místa klapkové šachty bude potrubí uloženo v zemi resp. v hrázi, kde v místě odtokového kanálu již vystoupá nad hranu nádrží a bude následně zavedeno k akumulární jímce provozní vody, přípravě flokulantu a do rozplavovací nádrže. Nadzemní část potrubí bude zateplena a elektricky podtápěna od poklesu venkovní teploty pod 5° C. V místě výstupu nad terén bude v nejvyšším bodu osazen zavzdušňovací/odvzdušňovací ventil. Potrubí bude od tohoto vyspádováno směrem do rozplavovací nádrže a směrem k požerákům, kde při otevření klapky u požeráku v zimním období dojde k samovolnému odvodnění potrubní trasy. Potrubí odtoku z kalových polí s napojením na stávající odpad DN600 je navrženo v celkové délce 179,0m. Jsou zde navrženy 4 ks prefabrikovaných šachet. V trasách nových odpadů bude sejmuta ornice se znovurozproštěním, do pažené rýhy, na štěrkopískový podsyp s obsypem štěrkopískem (část potrubí čerpání pro míchání vápna bude ve společném výkopu). Přebytečná zemina bude odvezena na deponii.

IO 07 – Měrný objekt – na společné odtokové větvi DN600 od kalových polí bude zřízen měrný objekt č.2. tento objekt bude ze železobetonu o půdorysných rozměrech 9,2x1,8m, hloubky 4,7m, bude založen v paženém výkopu štětovnicemi na podkladním betonu tl. 100mm a zakryt pororošty z kompozitů. V tomto objektu bude osazen kombinovaný Parshallův žlab a to včetně zklidňujících úseků.

IO 08 - Zpevněné plochy včetně oplocení – příjezdová komunikace a plocha u úpravní důlních vod bude zřízena s ohledem na místní geologické podmínky a pro zatížení pojezdem autocisteren s vápnem jako živicičná, uložená na zhutněné podloží, z podkladu štěrkodrtě tl. 200mm, vrstvy mechanicky zpevněného kameniva tl. 200mm s infiltračním a spojovacím postřikem, podkladním asfaltovým

betonem, spojovacím postřikem a konečnou ohrusnou vrstvou z asfaltového betonu v ploše 682,0m², pro zřízení přístupu ke kalovým polím bude zřízena panelová vozovka v celkové ploše 2921,7m². Součástí je zřízení oplocení kolem úpravny v délce 56,5 m včetně uzamykatelné dvoukřídlé brány. Oplocení areálu je navrženo z plotových 3D pozinkovaných a poplastovaných panelů 2500x2030 mm. Plotové panely jsou uchyceny na pozinkované a poplastované ocelové sloupky 60x40x1,5mm délky 2,6 m kotvené do betonových bloků 400x400x500.

IO 09 – Armaturní šachta – jedná se o nově navrženou armaturní šachtu nad vyrovnávací nádrží, osazenou na stávajícím potrubí. Bude ze železobetonu, o rozměrech 3,06x3,06 m, hloubky 2,7m, se železobetonovou krycí deskou, s osazením 1ks poklopu. Bude sloužit pro možné rozdělení nátoků a to do vyrovnávací nádrže a nebo přímo s odlehčením do toku Hutná (uzavírací armatury jsou součástí technologické části). Nad šachtou bude osazena technologická buňka ze železobetonu o rozměrech 3,06x3,06x2,2 m. Armaturní šachta včetně nadzemního objektu bude odvětrávána. Odlehčení je navrženo v délce 15,0m z potrubí HDPE DN 600, s uložením do pažené rýhy s podsypem a obsypem a úpravou pláň. Vyústění do toku Hutná bude provedeno přes výústní objekt z lomového kamene, výústní potrubí bude osazeno žabí klapkou a výústní objekt do toku Hutná bude koncipován tak, aby dno výústního potrubí bylo ve výšce 200mm nad normální hladinou v toku pro umožnění odběru vzorku vody. Koryto v místě výústí bude zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 250mm s plným vyspárováním v celkové délce toku do 12m. Dlažba bude stabilizována dvěma prahy z lomového kamene.

IO 10 – Pročištění vodoteče - stávající zanesené koryto Hutné pod vyrovnávací nádrží bude pročištěno v délce 150,0m. pročištěno bude i stávající zanesené potrubí pod vyrovnávací nádrží v délce 240,0m. Sediment bude odvezen na deponii a přístupové pozemky budou po pročištění upraveny.

IO 11 – Přípojka pro ÚDV + kabelové trasy - přípojka nn pro úpravu důlních vod bude vedena podzemním kabelem od nové trafostanice směrem do objektu rozvodny nn (OI 05). Kabelová trasa, která se bude nacházet ve zpevněné ploše a v komunikaci bude v místě křížení uložena do chrániček. Součástí tohoto objektu budou i podzemní kabelové trasy pro zajištění provozu následujících DPS – DPS 01.7 – Výměna stavidel vstupního a rozdělovacího objektu a DPS 01.8 – Vystrojení regulační šachty na odtoku z nádrže Libouš - JIH

IO 12 – Přípojka nn pro armaturní šachtu – napájení armaturní šachty bude provedeno ze stávajícího rozvaděče ČS surové vody u VN ČDV Březno. Ve stávajícím rozvaděči se doplní jistič. Vlastní kabelová trasa bude vedena v zemi od stávajícího objektu ČS surové vody až do objektu armaturní šachty (IO 09), kde bude napojena do rozvaděče umístěného v nadzemním objektu.

IO 13 – Osvětlení ÚDV - oplocený areál úpravy důlních vod bude osvětlen pomocí nadzemních osvětlovacích stožárů. Zapínání osvětlení bude automatické od soumrakového čidla. Napájení osvětlení bude stavebním rozvaděčem osazeným v objektu IO 05 – objekt rozvodny nn.

IO 14 – Přípojka VN a trafostanice – vzhledem k požadovanému celkovému příkonu nevyhovuje stávající trafo u nádrže Libouš-JIH a napájení nové úpravy důlních vod bude tedy realizováno odbočkou ze stávajícího vedení novým podzemním napájecím VN kabelem vedeným k novému trafu, které bude umístěno u zpevněné plochy v jižní části úpravy důlních vod. Objekt trafostanice bude mít rozměry 3x5m s ochranným pásmem 2m. Obsluhu, osazení TS a případné opravy bude možno provádět z panelové komunikace areálu úpravy důlních vod.

vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst.1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

Ing. Jiří Chomutovský, stp. ing.

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podateina@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Odbor územního plánování: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

přípustný

dle dokumentace předložené k žádosti o vydání závazného stanoviska, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska žadatelem dne 30.5.2018.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro provádění stavby „Úprava důlních vod z lokality DNT“ na pozemcích v k.ú. Březno u Chomutova, leden 2018 (A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva – části pro posouzení z hlediska ÚP, výkres č. C.2. – C. Situační výkresy, výkres č. C.3. – C. Situační výkresy, výkres č. C.5. – situační výkresy)- MV projekt spol. s r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 - ing. Martin Valečka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0004814
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválená dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, vydané dne 5. 10. 2011 a schválené usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 dne 7. 9. 2011 s nabytím účinnosti dne 20. 10. 2011 včetně 1. aktualizace ZÚR ÚK s nabytím účinnosti 20. 5. 2017
- Územní plán Březno, vydaný Zastupitelstvem obce Březno jako Opatření obecné povahy č. 1/2013 dne 18. 12. 2013 s účinností od 7. 2. 2014.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 ani Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje po 1. aktualizaci záměr neřeší a její uplatnění neohrožuje. Platný Územní plán Březno je zcela v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s Územním plánem Březno.

Orgán územního plánování při prostudování předložené dokumentace zjistil, že v souhrnné technické zprávě zcela chybí body dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Je nutné, v souladu s touto vyhláškou, uvést bližší údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a o jakou územně plánovací dokumentaci se jedná. Rovněž je nutné, aby součástí zprávy bylo vyhodnocení plnění cílů a úkolů územního plánování. Přes tyto nedostatky orgán územního plánování záměr posoudil a vydává závazné stanovisko.

Dle platného Územního plánu Březno se pozemky parc. č. 619/203, 619/207, 619/208 a k.ú. Březno u Chomutova nacházejí v plochách N – plochy těžby nerostů, pozemky parc. č. 1552/49 a 1906 k.ú. Březno u Chomutova se nacházejí v plochách N – plochy těžby nerostů a jsou dotčeny lokálním biokoridorem LBK 92, pozemky parc. č. 632/3, 637/2, 754/3, 639/1, 697/74, 697/77 k.ú. Březno u Chomutova se nacházejí v plochách DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a jsou dotčeny lokálními biokoridory LBK 77 a LBK 78, pozemek parc. č. 697/78 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a je dotčen lokálním biokoridorem LBK 77, pozemek parc. č. 1903 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a je dotčen lokálním biokoridorem LBK 92, pozemky parc. č. 635/1 a 635/2 k. ú.

Obec Chomutov, úřad územního plánování

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Pracovní doba úřadu: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Březno u Chomutova se nacházejí v plochách K – plochy sníženého nezastavěného území – krajinná zeleň a jsou dotčeny lokálním biokoridorem LBK 77, pozemky prac. č. 697/27 a 697/2 k.ú. Březno u Chomutova se nacházejí v plochách W – plochy vodní a vodohospodářské a jsou dotčeny lokálním biokoridorem LBK 77, pozemek parc. č. 638/1 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách W – plochy vodní a vodohospodářské a je dotčen lokálními biokoridory LBK 77 a 78, pozemek parc. č. 754/4 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách W – plochy vodní a vodohospodářské a je dotčen lokálním biokoridorem LBK 77 a lokálním biocentrem LBC 52, pozemky parc. č. 619/175 a 624/69 k.ú. Březno u Chomutova se nacházejí v plochách ZO – plochy zemědělské – orná půda, pozemek parc. č. 697/3 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách ZO – plochy zemědělské – orná půda a prochází jím lokální biokoridor LBK 78, pozemek parc. č. 754/21 k.ú. Březno u Chomutova se nachází v plochách ZO – plochy zemědělské – orná půda a je dotčen lokálními biokoridory LBK 77a 78. Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí mimo zastavěné území.

Plochy těžby nerostů připouští umístování staveb a technologických zařízení pro těžbu, záměr umísťuje v těchto plochách stavby a technologická zařízení související s těžbou. Plochy vodní a hospodářské připouští umístování technických vodohospodářských staveb a vodních děl výše uvedený záměr na těchto plochách umísťuje technické vodohospodářské stavby. Plochy dopravní infrastruktury jsou ÚPD určeny pro pozemní komunikace a související technickou infrastrukturu. Předložený záměr na tyto plochy umísťuje komunikace a související technickou infrastrukturu. Plochami krajinné zeleně prochází pouze část záměru – pročištění vodoteče IO-10. Plochy orné půdy jsou plochami nezastavěného území. Záměr v těchto plochách navrhuje stavby pro vodní hospodářství a těžbu nerostů a tyto plochy jsou součástí dobývacího prostoru, který je Územním plánem Březno respektován. Dále Územní plán vymezuje územně ekologické limity těžby jako nepřekročitelnou hranici, za níž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Předložený záměr tyto územně ekologické limity těžby respektuje a nejde za jejich hranici. Budoucí navrhované stavby mají sloužit pro snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a vzhledem k tomu, že Územní plán Březno v těchto plochách výslovně nevylučuje stavby dle § 18 odst. 5 lze považovat celý předložený záměr v souladu s územním plánem Březno.

Odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování jako orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Cílem navržených opatření v záměru je jednak obnovit původní kapacitu čistírny důlních vod včetně kalového hospodářství, dále pak zabránit úniku neupravených vod do recipientu Hutná 1 v případě silných dešťových srážek, kdy je přítok důlních vod vyšší, než je kapacita čistírny důlních vod Březno. Výše předložený záměr má tak sloužit pro snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, je tedy zcela v souladu s cíli územního plánování danými § 18 , především odst. 4 a 5 a i s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 např. v odst. g) stavebního zákona.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

Číslo jednací: 6/662/2018/ÚÚP/Va

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Občanský úřad: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

- o) nabytí právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru účinného v době platnosti závazného stanoviska.

Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, bude nahrazeno z moci řízení novým závazným stanoviskem; to neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon dle §96b odst. 1).

Poučení:

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení dle §94 a násl. Správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu. Nadřízeným správním orgánem úřadu územního plánování ORP Chomutov, který vydal závazné stanovisko, je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu.

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

-1-



Ing. Lenka Petříková

vedoucí úseku územního plánování, Odboru rozvoje a investic

Příloha:

Předložená dokumentace k žádosti o závazné stanovisko

Ověřené části dokumentace:

1. A. Průvodní zpráva
2. B. Souhrnná technická zpráva
3. Výkres č. C.2. – C. Situační výkresy
4. Výkres č. C.3. – C. Situační výkresy
5. Výkres č. C.5. – situační výkresy

+ zbylá předložená PD se také vrací

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

Datum: 6.8.2018
JID: 127982/2018/KUUK
Číslo jednací: 2687/ZPZ/2018/18-SV-015
Vyřizuje/linka: Ing. Alena Nová /447
E-mail: nova.a@kr-ustecky.cz

Závazné stanovisko - souhlas k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci „Úprava důlních vod z lokality DNT“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF) podle ustanovení §17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) ve věci žádosti společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

uděluje souhlas

podle § 9 odst. 8 zákona

k trvalému odnětí 1,9983 ha zemědělské půdy

a k dočasnému odnětí 0,2496 ha zemědělské půdy

pro akci „Úprava důlních vod z lokality DNT“ na pozemku p.č. 619/175 v k.ú. Březno u Chomutova, BPEJ 10700, III. třída ochrany.

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. c) zákona se schvaluje plán rekultivace pro dočasně odnímanou plochu (zprac B-PROJEKTY Teplice s.r.o., arch. č. ZR-6-13608, duben 2018), podle kterého bude cílovou rekultivací orná půda.

K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 8 a § 9 zákona se žadateli a investoru stavby stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
4. K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku podle katastru nemovitostí.

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

5. Před započítáním realizace akce bude provedena z plochy trvalého i dočasného záboru skřívků ornice o předpokládaném množství cca 7 868 m³ (počítáno s mocností 0,35 m) a skřívků podorničí o předpokládaném množství cca 5 281 m³ (počítáno s mocností 0,10 m na ploše 7 320 m² a s mocností 0,30 m na ploše 15 163 m²). V případě výskytu hlubších kulturních vrstev budou i tyto skryty. Skrytá ornice a podorničí budou odděleně deponovány na deponii DNT Brány.
6. V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skřívkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skřívaných kulturních vrstev půdy veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
7. Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Magistrátu města Chomutova a Krajského úřadu Ústeckého kraje bude doručena kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a písemně oznámeno zahájení realizace záměru do 15 dnů před jejím zahájením.
8. Podle § 11 odst. 1 zákona bude zaplacen za trvale odnímanou půdu (1,9983 ha) odvod a za dočasně odnímanou půdu (0,2496 ha) bude placen odvod ročně ve výši určené místně příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, tj. Magistrátem města Chomutova v rozhodnutí podle § 11 odst. 2 zákona.
9. V souladu s přílohou k zákonu o výpočtu odvodů za trvale odnímanou půdu budou předepsány odvody podle těchto kritérií:

Část A. Základní cena půdy podle oceňovací vyhlášky (příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.) dle BPEJ.

BPEJ 10700, výměra 19 983 m², základní cena 10,21 Kč/m²

Část B. Skupina faktorů životního prostředí a ekologická váha vlivu5
(území mimo plochy určené ÚP k zástavbě nebo jiné urb. funkci)

Část D. Koeficient třídy ochrany

III. třída ochranykoeficient 4

Orientační odvod za trvalé odnětí:

$$19\,983 \times 10,21 \times 5 \times 4 = 4\,080\,528,-\text{Kč}$$

10. V souladu s přílohou k zákonu o výpočtu odvodů za dočasně odnímanou půdu budou předepsány odvody podle těchto kritérií:

Část A. Základní cena půdy podle oceňovací vyhlášky (příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.) dle BPEJ.

BPEJ 10700, výměra 2 496 m², základní cena 10,21 Kč/m²

Část B. Skupina faktorů životního prostředí a ekologická váha vlivu5
(území mimo plochy určené ÚP k zástavbě nebo jiné urb. funkci)

Část D. Koeficient třídy ochrany

III. třída ochranykoeficient 4

Orientační odvod za dočasné odnětí:

$$(2\,496 \times 10,21 \times 5 \times 4) / 100 = 5\,097,-\text{Kč} / \text{rok}$$

11. V souladu s ust. § 11b odst. 1 zákona za trvale odnímanou půdu budou odvody placeny jednorázově, za dočasně odňatou půdu budou odvody placeny každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu rekultivace tímto souhlasem.
12. Případné změny v předloženém plánu rekultivace budou předloženy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (§ 10 odst. 2 zákona).
13. Po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (provozní deník), v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom použity, jak jsou dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace.
14. Po ukončení rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Ústeckého kraje, že rekultivace byla ukončena, aby mohl krajský úřad na základě místního šetření potvrdit ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2 zákona.

Odůvodnění:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, projednal žádost společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, o souhlas k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci „Úprava důlních vod z lokality DNT“. Žádost včetně podkladů byla podána zdejšímu úřadu. Ten v souladu s § 18 odst. 1 zákona požádal Magistrát města Chomutova o stanovisko k řešenému odnětí. Zdejší úřad obdržel stanovisko magistrátu dne 16.7.2018.

Dne 24.7.2018 obdržel zdejší úřad doplnění žádosti, ve kterém byl doplněn plán na deponování ornice a podorničí na deponii Brány, upřesnění bilance skryvky ornice a podorničí, informace o odvodňování, závlahách a protierozních opatřeních a zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru.

Plocha odnětí představuje nejnutnější plochu pro uvažovaný účel v souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona. K žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF byla doložena část dokumentace pro provádění stavby „Úprava důlních vod z lokality DNT“, zprac. MV projekt spol. s r.o., hl. proj. Ing. Valečka, 01/2018, arch. č. 20 192-18-1-DPS F00-B (B. Souhrnná technická zpráva, E.4.2 Situační výkres záboru ZPF).

Záměr není v souladu s územním plánem obce, avšak je podle stanoviska Magistrátu města Chomutova č.j. MMCH/67662/2018/ÚÚP/Va, ze dne 22.6.2018 umístitelný v nezastavěném území. Stavbou bude zvýšena kapacita stávající čistírny důlních vod včetně kalového hospodářství, aby nedocházelo k přepadávání neupravených důlních vod z vyrovnávací nádrže do vodního toku Hutná. Žadatel ve své žádosti uvádí, že v rámci projektu byly zpracovány dvě varianty umístění záměru. Vybraná varianta (řešená plocha odnětí tímto souhlasem) představuje menší zábor pozemků ZPF. Lokalizace záměru je dána morfologií terénu a hydrologickým řešením projektu, kdy je nutno zajistit gravitační průtok mezi všemi technologickými stupni. Umístění záměru je také s ohledem na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. V okolí stavby bude možné nadále využívat pozemky v souladu s jejich druhem, případně v souladu s plánem rekultivací. V souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 a 2 byl u předloženého záměru shledána nezbytnost odnětí pozemků ZPF.

Půda je na trvale odnímaných pozemcích zařazena ve III. třídě ochrany zemědělské půdy (výměra 1,9983 ha s BPEJ 10700). Půda je na dočasně odnímaných pozemcích zařazena ve III. třídě ochrany zemědělské půdy (výměra 0,2496 ha s BPEJ 10700). Při řešení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF bylo přihlédnuto k tomu, že záměr je navržen na půdách s průměrnou produkční schopností.

Součástí Zemědělské přílohy je „Pedologický průzkum“, zprac. GeoTec-GS, a.s., č. zak. 2017-403, Praha, září 2017. Dle pedologického průzkumu vyplývá, že na území plochy odnětí se vyskytuje ornice o mocnosti v průměru 35 cm a na části plochy podorniči o mocnosti 10 cm a na části o mocnosti 30 cm.

Skrytá ornice a podorniči bude oddeleně deponována na velkokapacitní deponii Brány (na pozemku p.č. 619/214 k.ú. Březno u Chomutova). Další využití bude pro rekultivace podle Souhrnného plánu sanace a rekultivace v území. Tento návrh byl shledán jako možné hospodárné využití ornice (§ 9 odst. 6 písm. e) zákona).

Dočasné odnětí zahrnuje pás po obvodu samotné stavby zařízení a nádrží a je nutné jej odejmout po dobu výstavby. Doložený plán rekultivace navrhuje navrácení dočasně odnímaných pozemků zemědělskému půdnímu fondu, pozemky budou rekultivovány na ornou půdu. Rekultivací bude dosaženo plynulého napojení na okolní zemědělské pozemky. Pro rekultivaci bude použita ornice a podorniči z deponie Brány o mocnostech podorniči cca 622 m³ a ornice 874 m³. Plán rekultivace byl shledán v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona jako nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF.

Žadatel ve své žádosti uvedl požadavek na nepředepisování odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF s odkazem na § 11a odst. 1 písm. n) a f) zákona. Zdejší orgán ochrany ZPF však po projednání se zdejším vodoprávním úřadem dospěl k závěru, že se nejedná o výstavbu vodní nádrže (písm. n) citovaného ustanovení zákona), vodoprávní úřad nebude záměr jako vodní nádrž povolovat, jedná se o čistírnu, jejíž součástí jsou kalová pole. Zdejší úřad se zabýval otázkou, zda se jedná o čistírnu odpadních vod podle § 11a odst. 1 písm. f) zákona a dospěl k závěru, že nikoli, jelikož záměrem výstavby čistírny je čištění důlních vod, což nejsou odpadní vody. Na tuto problematiku se zdejší úřad dotázal Ministerstva životního prostředí a to došlo ke shodnému závěru. Výklad pojmu podle § 11a odst. 1 písm. f) zákona ministerstva je založen ve spise. Z uvedených důvodů je v souhlase výše uvedena povinnost platby odvodů za dočasné i trvalé odnětí půdy ze ZPF pro řešený záměr.


Po posouzení žádosti, doložených podkladů a doplněných podkladů Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, shledal navrhované odnětí ze ZPF v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona a rozhodl, jak je výše uvedeno.

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu neřeší žádné majetkoprávní ani užívací vztahy k pozemkům. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je v souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána podle zvláštních předpisů (společné povolení - územní rozhodnutí a stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Žadatel je povinen plnit podmínky v souhlasu stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených.

Veškerá dokumentace předložená Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se v souladu s ust. § 18 odst. 6 zákona zasílá Magistrátu města Chomutova.

Příloha: Zákres odnímané plochy na podkladě katastrální mapy

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÝ KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství


Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství

Rozdělovník

Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
(+spis)
vlastní

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800